


CELJE-29-KANAL-2  
M 1:1000/100



RJ	RJ1	RJ2	RJ3	RJ4	RJ5	RJ6	RJ7	RJ8	RJ9	RJ10
STACIONAŽA	0.00	55.48	101.41	123.70	143.40	161.83	169.15	176.58	182.90	215.50
KOTA TERENA	278.66	284.50	285.57 286.50 287.84 288.75	290.40	291.35	293.95	294.34	294.85	295.30	297.85 300.63 302.50
KOTA IZTOKA, VTOKA	277.39	282.70	286.95	288.60	289.55	292.15	292.48	292.82	293.10 293.50	300.70
GLOBINA IZKOPA	1.38	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.97	2.14	2.31 1.91	1.91
PADEC	95.7	92.5	74.0	48.2	14.1	45.1	220.8			
DOLŽINA	55.48	45.93	22.29	19.70	18.43	7.32	7.43	6.32	32.61	
CEV PROFIL DOLŽINA	PP DN 250 , L=215.50 m									

OPOMBA :  
Kote in lokacija komunalnih vodov so okvirne in se določijo na terenu pred pričetkom del.  
Kote Rj prilagoditi kotam terena.  
Kota plinovoda ni znana!

Št. proj.:		Opis spremembe:		Datum:		Podpis:	
Investitor:		MESTNA OBČINA CELJE		Objekt:		Izgradnja manjkajoče javne kanalizacije v Zagradu severovzhodni del - PODPROJEKT - 29	
Naročnik:		Trg celjskih knezov 9 3000 Celje		Izvajalec:		CELJE - 29; KANAL-2	
Izvajalec:		IZS 2211		Naslov risbe:		CELJE - 29; KANAL-2	
Podizvajalec:		IZS 2211		Podolžni profil:		KANAL: CELJE-29-KANAL-2	
Obdelal:		1:1000/100		Št.risbe:		G.2.1	
Odgovorni vodja projekta:		Jelko Kozjak		Datum:		21.10.2019	
Odgovorni projektant:		Zvone Mikloška		Datum:		21.10.2019	
Projektant:		Zvone Mikloška		Datum:		21.10.2019	
Št. proj.:		Št. načrta:		Faza:		Datum:	
140-2/18		140-2/18		PZI		oktober 2019	